

## 2x Offshore Cabin volgens NEN-EN 13852-1

### Omschrijving

Vervangende cabines, voor 2 offshore kranen.

Hoofddoel van dit project was het ontwerp en de productie van 2 offshore cabines, op zodanige wijze dat de bestaande bevestigingspunten konden worden gebruikt. Daarnaast moesten beide cabines uiteraard aan de laatste wet en regelgeving voldoen.

Als eindresultaat heeft Metagro 2 "plug & play" cabines geleverd, welke door de klant in een zeer kort tijdsbestek zijn geïnstalleerd op open zee.

Projectkenmerken;

- ontwerp en productie volgens EN 13852 1
- RFOU bekabeling
- schakelruimte geïntegreerd, gescheiden door middel van deur
- operatorpositie, compleet met joysticks
- klimaatregeling, vanuit de operatorpositie
- Ex verwarming
- voorbereid voor een dakgemonteerd ATEX air conditioning systeem
- begaanbaar dak met railing, toegang via kooiladder
- nooduitgang, overkomstig de voorschriften
- schuifdeur, speciaal ontworpen voor (zware) maritieme omgeving
- ruitenwassyteem, speciaal voor (zware) maritieme omgeving
- laksysteem overeenkomstig de maritieme standaard ISO 12944 C5M/H

